



**Gmina Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice**

Studzienice, dnia 19.12.2022 r.

REFERENCJE

Gmina Studzienice potwierdza, że **Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z siedzibą w Przyborzycach 7, 77-100 Bytów** było Wykonawcą zadania pn.: **„Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych” – Część nr 2: „Przebudowa dróg gminnych w Studzienicach ul. Zielona, Słoneczna, Wspólna” umowa nr 272.1.2.2022 z dnia 16.05.2022 r.**

Inwestycja obejmowała przebudowę następujących odcinków dróg:

- 1) ul. Zielonej nr 1830447G na długości L=227mb w ramach, której wykonano jezdnię szerokość 5,0m z kostki betonowej 8cm, chodnik jednostronny szerokości 2,5m, dwanaście zjazdów do posesji, pobocze jednostronne szerokości 75 cm oraz dwie studnie chłonne betonowe Dw1800mm o głębokości min. 4,0m zlokalizowane w obszarze pasa drogowego drogi gminnej.
- 2) ul. Słonecznej nr 183048G na długości L=183,40mb w ramach, której wykonano budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokość 5,0m z kostki betonowej 8cm, dziesięć zjazdów do posesji, pobocze obustronne szerokości 75 cm;
- 3) ul. Wspólnej nr 183049G na długości L=165,40mb w ramach, której wykonano jezdnię szerokość 5,0m z kostki betonowej 8cm, chodnik lewostronny szerokości 2,0m, jedenaście zjazdów do posesji, pobocze jednostronne szerokości 75 cm oraz studnię chłonną betonową Dw1800mm o głębokości min. 3,0m zlokalizowaną na początku drogi;
- 4) drogi nr 1761G kierunek Czarna Dąbrowa na długości L=76mb w ramach, której wykonano jezdnię o szerokość 5,0m z kostki betonowej 8cm, obustronne pobocze szerokości 75 cm.

Wykonanie zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych w Studzienicach ul. Zielona, Słoneczna, Wspólna”** obejmowało następujące roboty budowlane:




- 1) Roboty przygotowawcze;
- 2) Roboty ziemne;
- 3) Roboty odwodnieniowe;
- 4) Podbudowa;
- 5) Nawierzchnie;
- 6) Elementy ulic;
- 7) Roboty wykończeniowe;
- 8) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wymienione roboty zostały wykonane w okresie od **27.05.2022 r.** do **15.11.2022 r.** Wartość wykonanych robót wyniosła **926.262,82 zł netto**, to jest **1.139.303,27 zł brutto**.

Roboty budowlane wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem,


WÓJCI
mgr inż. Bogdan Ryś