



Gmina Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

Studzienice, dnia 19.12.2022 r.

REFERENCJE

Gmina Studzienice potwierdza, że **Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z siedzibą w Przyborzycach 7, 77-100 Bytów** było Wykonawcą zadania pn.: „**Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych**” – Część nr 3: „**Przebudowa dróg gminnych w Studzienicach ul. Wrzosowa, Półcznie, Ugoszczy i Kłęcznie**” umowa nr **272.1.3.2022 z dnia 16.05.2022 r.**

Inwestycja obejmowała następujące odcinki dróg odcinków dróg:

- 1) **Przebudowa drogi gminnej na ulicy Wrzosowej** w ramach której wykonano drogę na dł. L=72,5mb z kostki betonowej 8cm, szerokości jezdni 5,0m. Chodnik lewostronny o zmiennej szerokości od 2,4 do 3,2m, pięć istniejących zjazdów do przyległych posesji po stronie prawej drogi. Inwestycja obejmowała następujące roboty budowlane:
 - a) Roboty przygotowawcze;
 - b) Roboty ziemne;
 - c) Podbudowy;
 - d) Nawierzchnie;
 - e) Elementy ulic.
- 2) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półczno** w ramach której wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 8cm na długości L=355mb, szerokości jezdni 5,0m oraz dwie studnie chłonne betonowe 2000mm. Inwestycja obejmowała następujące roboty budowlane:
 - a) Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
 - b) Roboty przygotowawcze i ziemne;
 - c) Wykonanie wykopów;
 - d) Kanalizacja deszczowa;
 - e) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;



- f) Warstwa odcinająca;
- g) Podbudowa i pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
- h) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;
- i) Humusowanie i obsianie trawą;
- j) Krawężniki betonowe.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ugoszcz w ramach której wykonano drogę z kostki betonowej 8cm, na dł. L=85,5mb, szerokości jezdni 4,0m, pobocza obustronne szerokości 75 cm, 9 zjazdów do przyległych posesji. Inwestycja obejmowała następujące roboty budowlane:

- a) Roboty przygotowawcze;
- b) Roboty ziemne;
- c) Podbudowy;
- d) Nawierzchnie;
- e) Elementy ulic;

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłęczno w ramach której wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 8cm, na dł. L=66,59mb. o jezdni dwupasmowej szerokości 5,00m, przechodzącą na końcowym odcinku przebudowy w jezdnię jednopasmową przeznaczoną dla obu kierunków, z jednostronną zatoką postojową szerokości 3,0m i obustronnymi chodnikami szerokości 2,0m. Oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja obejmowała następujące roboty budowlane:

- a) Roboty pomiarowe;
- b) Usunięcie drzew i krzaków;
- c) Rozbiórka elementów dróg;
- d) Przebudowa linii kablowych przy przebudowie dróg;
- e) Roboty ziemne;
- f) Wykonanie wykopów;
- g) Kanalizacja deszczowa;
- h) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
- i) Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
- j) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;
- k) Oznakowanie pionowe;



- l) Krawężniki betonowy;
- m) Betonowe obrzeża chodnikowe;
- n) Demontaż istniejącej linii energetycznej zgodnie z planem zagospodarowania terenu
- o) Przebudowa wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej
- p) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
- q) Montaż dwóch słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami

Wymienione roboty zostały wykonane w okresie od **27.05.2022 r.** do **15.11.2022**

r. Wartość wykonanych robót wyniosła **688.904,06 zł netto**, to jest **847.351,99 zł brutto**.

Roboty budowlane wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem,


WÓJT
mgr inż. Bogdan Rys

